

SALGS- OG LEVERANSEBETINGELSER NORDISK SPRØYTEBETONG AS

Våre arbeider baseres på NS 8406 om ikke annet er kontraktfestet. Tilbudet er regnet ut ifra mottatte tegninger. Justering/ending av disse vil medføre justering/ending av pris. Prisen er ikke bindende før følgende er mottatt (senest en uke før oppstart):

- 1:50 tegninger
- Fundamentplan med laster, statiske beregninger og varmetapsberegninger.

Kopi av IG skal sendes over *senest* to dager før oppstart.

Dette dokumentet skal signeres og leveres sammen med liste over kontaktpersoner før vi tar jobben inn til prosjektering/fremdrift.

Tilbudet er gyldig i to mnd. fra tilbudsdato. Betalingsbetingelser er 30 dager fra fakturadato.

Vi forutsetter rasjonell fremdrift og fri tilkomst til byggeplassen.

Tilbud på sprøytebetong er basert på pumpebil med tårn. Annen utførelse gir ekstra kostnad. Se vedlegg for oppstilling av pumpebil. Les [her](#).

Ved bestilling av dekke gjennom NORDISK SPRØYTEBETONG AS må ståll bestilles og monteres separat av tiltakshaver. Det må påberegnes 8 uker leveringstid på dekkeelementene. Bestilling må derfor skje i god tid slik at omforent framdrift kan holdes.

Dersom det ikke er tilrettelagt for bruk av båndbil ved støping av ringmur, såler eller gulvstøp, vil byggherre bli belastet ekstra-kostnader ved bruk av pumpebil.

Issmelting / snørydding skal være utført før våre arbeider kan begynne. Om ikke, faktureres dette med 5000,- eks mva.

Snø må IKKE ryddes ned i byggegrop / 1 m fra veggliv. Om så skjer så betraktes det som bomtur.

Ved ismelting må det ikke benyttes alkalieholdige (saltholdige) produkter.

Eventuelle sikringstiltak og dirigering av trafikk, utføres og bekostes av kunde.

Tillatelse til arbeid på- og ved vei / sperring av vei må dokumenteres og utføres av kunde etter nærmere avtale.

Gravearbeider skal være utført i henhold til beskrivelse for maskinentreprenører. Les [her](#). Ved støping av søylefundamenter skal gravearbeider også her være utført i henhold til beskrivelse for maskinentreprenører, i motsatt fall faller disse automatisk ut fra tilbudet/ordren.

Tiltak mot radon og vannbåren varme er ikke med i tilbudet om ikke annet er spesifisert.

Det skal være frisjaktet og gruset med d-max 8-12mm, minimum 1 meter fra veggliv. I motsatt fall vil medgått tid bli fakturert da dette er mer tidkrevende.

Sikringstiltak mot terreng skal være utført dersom dette er avdekket på befaring.

Reisverket i forbindelse med oppføring av grunnmuren kreves utført i henhold til beskrivelse for snekker. Les [her](#). Dette gjelder også innvendige avstivningsvegger og innfesting i bjelkelag.

Betong søl i byggeperioden må påberegnes. Det er derfor viktig at graveentreprenør har gjort seg kjent med beskrivelse for maskinentreprenører. Les [her](#).

Byggherre skal an vise plass for overskudds betong.

Grunnmuren skal isoleres utvendig under terreng. Minimumskrav: 10 cm utvendig isolasjon.

Støpte boliggulv leveres i kvalitet B30/M60, tolleranseklasse PB i NS 3420, armert med K131 armeringsnett eller tilsvarende fiberarmert betong i disset utførelse. Gulvene er ikke stålglatt / pusset.

Støpte garasjgulv leveres i kvalitet B35/MF45, tolleranseklasse PB i NS 3420, armert med K189 armeringsnett eller tilsvarende fiberarmert betong i disset utførelse. Gulvene er ikke stålglatt / pusset.

Vi leverer ikke vanntett betong om ikke annet er spesifisert.

Nedsenket gulv i våtrom er ikke med i tilbudet om ikke annet er spesifisert. Det *må* påberegnes å sparkle gulv i våtrom.

Fjerning av ventillokk, tildekningsplast, utsparinger i åpninger, forskaling/reisverk til kjellernedganger/vanger er byggherres ansvar om annet ikke er spesifisert.

Det gjøres oppmerksom på at all betong må etterbehandles for å minimere risikoen for svinnsprekker, skjolder og misfarging. Ønskes et homogent resultat må spesifikke tiltak avtales.

Grunnmuren må overflatebehandles over terreng. Dette for å hindre estetisk skjemmende svinnsprekker/misfarge. Vi anbefaler en sementbasert/diffusjonsåpen og vannavvisende maling. Les [her](#).

Ved glatting av mur krever vi at spesifikke tiltak blir avtalt, da de skjemmende svinnsprekkene vil bli enda mer synlige.

Nedbør og andre avrenninger forårsaker skjolder og misfarging på ubehandlet betong. Det anbefales derfor alltid å etterbehandle all betong.

Byggherre må se til at ferdig støpte / sprøytede arbeider blir og forblir forsvarlig tildekket og festet under hele byggeperioden.

Byggherre må etterbehandle støpt plate. Vanne oppå plast, slik at betongplaten holder seg fuktig. Dette må opprettholdes så lenge som mulig, minimum fem dager etter støp. Om det skal være synlig betongoverflate, må alle luftlommer i plasten svabres. I vinterhalvåret må det benyttes vintermatter under byggeperioden.

Bomtut faktureres med kr.10.000,- eks mva.

Endringer i fremdrift skal gjøres ved endringsmelding 2 virkedager i forkant.

Ved underskrift bekrefter byggherre/tiltakshaver at betingelsene er lest og godkjent.

Kunde:

Tilbudsnummer:

Fakturaadresse:

Dato:

Signatur kunde
